

DECYZJA Nr ZDP/DZ/7334-661/13/17

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt.3, art. 21 ust.1a , art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) Uchwały Nr 24/2003 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 10.01.2003r. w sprawie udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2017r. od Pana Jacka Hczyk Zakład Projektowo- Handlowy „PROJ-PROSPER” 44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19 działającego z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie 44-194 Knurów ul. Szpitalna 11 w sprawie umieszczenia w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków ul. Rakoniewskiego w Knurowie

z e z w a ł a m

Inwestorowi tj. Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie 44-194 Knurów ul. Szpitalna 11 w imieniu którego działa Pan Jacek Hczyk Zakład Projektowo-Handlowy „PROJ-PROSPER” 44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19 na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie** urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w postaci rury PE Ø 110 i PE Ø 160 w związku z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków ul. Rakoniewskiego w Knurowie

I. Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Projektowane są dwa przekroczenia pod drogą powiatową nr 2982S ul. Wilsona w Knurowie zgodnie z załącznikiem mapowym.
2. Przekroczenia drogi powiatowej nr 2982S (w dwóch miejscach) wykonać metodą przewiertu sterowanego pod kątem prostym do osi drogi (w technice płucząco – wierzącej) z zastosowaniem rur trójwarstwowych założonych na głębokości:
 - min.1,50 m poniżej nawierzchni drogi oraz pobocza mierząc od górnej krawędzi rury
 - min. 0,70 m poniżej podstawy skarpy nasypu i dna rowu przydrożnego , licząc od górnej krawędzi rury
 - długość rury należy przyjąć na całej szerokości pasa drogowego w skład którego wchodzi : jezdnia , chodnik, pobocze.
3. Komora przewiertowa w rejonie skrzyżowania ul. Rakoniewskiego będzie zlokalizowana za chodnikiem, natomiast druga komora w rejonie posesji nr 54 będzie zlokalizowana również za chodnikiem.
4. Naruszony podczas robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego .
5. Należy zachować minimalne odległości pomiędzy urządzeniami infrastruktury technicznej zlokalizowanymi w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi normami.
6. Inwestor przedmiotowej inwestycji zobowiązany jest (w przypadku naruszenia) do:

- a) odtworzenia istniejących zjazdów, zgodnie z poniższymi warunkami:
- zjazd indywidualny wykonać zgodnie z § 77 i 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jednolity).
 - zjazd publiczny wykonać zgodnie z § 77 i 78 wyżej cyt. Rozporządzenia.
- b) zapewnić dojeżdżania i dojazdy do parceli sąsiadujących z przedmiotową inwestycją na czas prowadzenia robót.
7. W przypadku naruszenia istniejących rowów odwadniających, skarp i nasypów w/w drogi powiatowej należy je odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jednolity).
8. W przypadku wystąpienia odkształceń w obszarze wykonywanych prac w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych, Inwestor jest zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek na własny koszt.
9. Za wady techniczne robót odpowiada Inwestor lub działający w jego imieniu Wykonawca.
10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.
11. Jeżeli przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia będącego przedmiotem uzgodnienia , koszt tego przełożenia poniesie właściciel urządzenia , gdy okres umieszczenia urządzenia w pasie drogowym będzie dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia wydania zezwolenia przez zarządcę drogi.
12. W przypadku, gdy prowadzone roboty w pasie drogowym wpłyną na ruch drogowy lub spowodują ograniczenie widoczności na drodze albo spowodują konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych wówczas należy sporządzić projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729).
13. Zobowiązuje się Inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi, osobnym wnioskiem, o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej **opłatę za każdy rok** umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.
14. Niedopełnienie powyższych warunków skutkuje nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.).
- 15. Zezwolenie na lokalizację urządzenia obcego niezwiązanego z funkcjonowaniem pasa drogowego jest ważne 24 miesiące od dnia wydania.**

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania ruchem lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis pkt. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Pan Jacek Ilczyk Zakład Projektowo- Handlowy „PROJ-PROSPER” 44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19 działający z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie 44-194 Knurów ul. Szpitalna 11 złożył w dniu 15.03.2017r. wniosek na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 2982S ul. Wilsona w Knurowie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w związku z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków ul. Rakoniewskiego w Knurowie.

Pismem nr ZDP/DZ/7334-661/13/17 z dnia 08.03.2017r. Zarząd Dróg wszczął postępowanie administracyjne oraz poinformował stronę o terminie wizji w terenie. Podczas wizji w terenie w dniu 27.03.2017r. bez udziału strony ustalono:


- Projektowane są dwa przekroczenia wodociągiem pod droga 2982S, przejścia pod droga wykonać przewiertem,
- Przejścia pod droga wykonać w rurach ochronnych pod kątem prostym do osi drogi (rury TS- trójwarstwowe)
- Komora przewiertowa w rejonie skrzyżowania będzie zlokalizowana za chodnikiem, druga komora również zlokalizowana będzie poza chodnikiem
- Po drugiej stronie też wyst. chodnik(możliwe będzie, że istniejący wodociąg zlokalizowany będzie w chodniku)
- Naruszony teren przywrócić do stanu pierwotnego

Zgodnie z warunkami decyzji, strona przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego winna wystąpić z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji, zarówno na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzenia w związku z przedmiotową decyzją, jak i na zezwolenie na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłaty.

Pouczenie:

1. N/n decyzja nie jest pozwoleniem na budowę w myśl art. 28 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).
2. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
1) dokonania zgłoszenia:
 - a) do Starostwa Powiatowego w Gliwicach – Wydział Architektury zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 1a w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
 - b) do właściciela sieci (bez zgłoszenia do Starostwa Powiatowego) zgodnie z art. 29 w/w ustawy.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem wydającego niniejszą decyzję w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia
4. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar.

Z up. Zarządu Powiatu:


D Y R E K T O R

Jan OLSZAN

w załączeniu: mapa

Otrzymują :

1. Pan Jacek Ilczyk
Zakład Projektowo- Handlowy „PROJ-PROSPER”
44-100 Gliwice ul. Kozłowska 19
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
44-194 Knurów ul. Szpitalna 11
3. a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z przepisami zawartymi w tabeli „Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia” część III ust. 44 kol. 4 pkt. 8) – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 2016 poz. 1827)
(07.04.2017 r. – Magdalena Klencz – spec. w dziale zarządzania drogami)



KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:500
Ukt. wsp.: 2000 s.6

L. dz.: WGN-RZ-2017-01-01
Województwo: śląskie
Powiat: gliwicki
Jedn. ew.: 240501_1, Knurów
Obr. ew.: 0001, Knurów

STAROSTA GLIWICKI

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

nazwa materiału zasobu: mapa zasadnicza
identyfikator ewidencyjny materiału z zasobu: P.2405.2005.1720

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

Zarząd Powiatu Gliwickiego

Starosta Gliwickiego

ZDPID2/17334-661/13/17
2017-04-07
z dnia

Gliwice, dnia: 2017.01.30